

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ**  
к договору подряда № 18/06 от 18.07.2012 года

« 29 » ИЮНЯ 2012 г.

г.Пермь

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла» г.Перми в лице директора **Деменевой Анны Анатольевны**, действующего на основании **Устава**, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и индивидуальный предприниматель **Козлов Игорь Геннадьевич**, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании свидетельства ОГРН 304590435500111 от 20.12.2004 г., заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

**I. Предмет договора**

1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение дополнительных работ в связи с изменением технологии проведения текущего ремонта помещений кабинетов № 306 и № 307 (с лаборантской) и помещение санузла второго этажа по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 75А согласно проектной документации (Локальный ресурсный сметный расчет №2).
2. В остальном договор остается без изменений.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и является обязательным для сторон.
4. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента подписания.
5. Заказчик обязан своевременно принять и оплатить работу.
6. Стоимость работ в договорных ценах составляет 149412 руб. (сто сорок девять тысяч четыреста двенадцать рублей) 49 коп. без НДС, согласно прилагаемой к дополнительному соглашению сметной документации (локальный сметный расчет № 2),

**II. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:**

**Заказчик**

МАОУ СОШ № 43  
г. Пермь, б. Гагарина, 75А  
ИНН 5906032152  
КПП 590601001  
р/с 40703810149504010592  
Банк Западно-Уральский банк  
Сбербанка РФ г. Пермь  
Пермское отделение ОСБ № 6984  
БИК 045773601

А.А. Деменева



**Исполнитель**

ИП Козлов Игорь Геннадьевич  
г. Пермь, ул. Пушкина, 23-96, 614000  
ИНН 590400507364  
р/с 40802810730000677821  
в филиале «Пермский» ЗАО  
«Райффайзенбанк» г. Пермь  
БИК 045773882  
КПП 590202001

И.Г. Козлов



*Козлов И.Г.*  
" " " 2012 г.



МОУ "СОШ №43", Б. Гагарина, 75а

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2**

(локальная смета)

на Ремонт кабинетов 306, 307  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 149412,49 руб.

Средства на оплату труда 19129,85 руб.

Сметная трудоемкость 176,25 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>ФЕР11-01-011-07</b> Пр. Минреги она №339 от 13.07.11	Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых	100 м2 стяжки	0,50228	1798,04	62,56	60,61	1,28	903,12	31,42	30,44	0,64	8,02	4,03	0,11	0,06
2	<b>ФЕР11-01-036-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" 972,78 = 7 888,38 - 102 x 67,80	100 м2 покрытия	1,32	972,78	352,34	54,53	4,06	1284,07	465,09	71,98	5,36	42,4	55,97	0,35	0,46
3	<b>ФССЦ-101-3647</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Линолеум ARMSTRONG, ПВХ, толщиной 2,0 мм	м2	134,6	151,5				20391,9							



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	<b>ФЕР11-01-040-03</b> Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,72	1429,65	61,14	11,24		1029,35	44,02	8,09		6,66	4,8		
5	<b>ФЕР15-01-047-15</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,48	6731,95	963,12	433,43	8,82	3231,34	462,3	208,05	4,23	102,46	49,18	0,76	0,36
6	<b>ФЕР15-02-019-03</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукату риваемой поверхно сти	1,2	2932,18	476,35	29,29	19,06	3518,62	571,62	35,15	22,87	51,89	62,27	1,87	2,24
<b>Итого по разделу 1</b>									<b>149412,49</b>					<b>176,25</b>		<b>3,12</b>

**ИТОГИ ПО СМЕТЕ:**

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									30358,4	1574,45	353,71	33,1		176,25		3,12
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									126808,76	18735,96	2062,13	393,89		176,25		3,12
В том числе, справочно:																
На 2 квартал 2012г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,83; ЗПМ=11,9; МАТ=3,16 (Поз. 1-6)									80279,24	17161,5	1708,42	360,79				
НДС (на материалы) МАТ=18% (Поз. 1-6)									16171,12							
Накладные расходы									15319,13							
В том числе, справочно:																
76% = 105%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 12626,14) (Поз. 5-6)									9595,87							
88% = 123%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 6503,71) (Поз. 1-4)									5723,26							
Сметная прибыль									7284,6							
В том числе, справочно:																
34% = 55%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 12626,14) (Поз. 5-6)									4292,89							
46% = 75%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 6503,71) (Поз. 1-4)									2991,71							
<b>Итого по смете:</b>																
Полы									101395,1					64,8		0,52
Отделочные работы									48017,39					111,45		2,6
<b>Итого</b>									<b>149412,49</b>					<b>176,25</b>		<b>3,12</b>
В том числе:																
Материалы									106010,67							
Машины и механизмы									2062,13							
ФОТ									19129,85							
Накладные расходы									15319,13							
Сметная прибыль									7284,6							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>149412,49</b>					<b>176,25</b>		<b>3,12</b>

Департамент образования  
администрации г. Перми  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"Административно-хозяйственная служба системы  
образования" г. Перми  
РАСЦЕНКИ И РАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ

МУ "АХССО" г.Перми  
Инженер-сметчик  
Мазярова М.В.  
201 г.